

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana okien i drzwi w domu parafian w Wirowie					
1		Prace przygotowawcze			
d.1	1 TZKNBK IV - 559	Ręczne wykucie z muru ościeżnic	szt.		
	O1	11	szt.	11.000	
	O2	2	szt.	2.000	
	O3	1	szt.	1.000	
	O4	1	szt.	1.000	
	O5	1	szt.	1.000	
	O6	6	szt.	6.000	
	O7	2	szt.	2.000	
	O8	1	szt.	1.000	
	O9	2	szt.	2.000	
	O10	3	szt.	3.000	
	O11	1	szt.	1.000	
	O12	1	szt.	1.000	
	O13	6	szt.	6.000	
	O14	1	szt.	1.000	
	DZ1	1	szt.	1.000	
	DZ2	1	szt.	1.000	
	DZ3	1	szt.	1.000	
				RAZEM	42.000
2	2 TZKNBK IV - d.1 564	Ręczne wykucie podokienników drewnianych lub stalowych	m		
		11+2+1+1+1+6+2+1+2+3+1+1+6+1	m	39.000	
				RAZEM	39.000
3	3 KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych	m ²		
		11*1.00*0.20	m ²	2.200	
		2*0.75*0.20	m ²	0.300	
		1*1.00*0.20	m ²	0.200	
		1*0.90*0.20	m ²	0.180	
		1*1.00*0.20	m ²	0.200	
		6*1.15*0.20	m ²	1.380	
		2*1.00*0.20	m ²	0.400	
		1*1.00*0.20	m ²	0.200	
		2*1.00*0.20	m ²	0.400	
		3*1.00*0.20	m ²	0.600	
		1*1.00*0.20	m ²	0.200	
		1*0.90*0.20	m ²	0.180	
		6*1.15*0.20	m ²	1.380	
		1*0.40*0.20	m ²	0.080	
				RAZEM	7.900
4	4 KNR 0-19 d.2 1024-03	Montaż stolarki Montaż okien aluminiowych - pakiet 3-szybowy, całość okna zgodna z WT, współczynnik dla całego okna poniżej $U_{max} = 0,7[W/(m^2 \times K)]$, okleina drewnopodobna	m ²		
	O3	0.98*1.58*1	m ²	1.548	
	O4	0.88*1.58*1	m ²	1.390	
	O5	0.98*0.52*1	m ²	0.510	
	O6	1.12*2.78*6	m ²	18.682	
	O7	0.98*1.88*2	m ²	3.685	
	O9	0.98*0.88*3	m ²	2.587	
	O10	0.98*1.20*3	m ²	3.528	
	O12	0.86*2.36*1	m ²	2.030	
	O13	1.12*0.68*6	m ²	4.570	
	O14	0.38*0.36*1	m ²	0.137	
				RAZEM	38.667
5	5 KNR 0-19 d.2 1024-03	Montaż okien aluminiowych - pakiet 3-szybowy, całość okna zgodna z WT, współczynnik dla całego okna poniżej $U_{max} = 0,7[W/(m^2 \times K)]$, okleina drewnopodobna - okna lukowe	m ²		
	O1	0.98*1.72*11	m ²	18.542	
	O2	0.71*1.72*2	m ²	2.442	
	O8	0.98*1.78*1	m ²	1.744	
	O11	0.98*2.20*1	m ²	2.156	
				RAZEM	24.884
6	6 KNR-W 2-02 d.2 1027-04	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne dwuskrzydłowe z naswietłem - drzwi drewniane wraz z ościeżnicą klamką i szyldem - lukowe z naswietłem nad drzwiami 1.4*2.95	m ²		
			m ²	4.130	
				RAZEM	4.130
7	7 KNR-W 2-02 d.2 1027-03	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe z naswietłem - drzwi drewniane wraz z ościeżnicą klamką i szyldem - lukowe z naswietłem nad drzwiami	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.08*2.80	m ²	3.024	
				RAZEM	3.024
8 KNR-W 2-02 d.2 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli - drzwi drewniane wraz z ościeżnicą klamką i szyldem - lukowe z naswietlem nad drzwiami 1.00*1.90	m ²			
		m ²		1.900	
				RAZEM	1.900
9 KNR 19-01 d.2 0711-03	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do 45 cm (0.98+1.72*2)*11 (0.71+1.72*2)*2 (0.98+1.58*2)*1 (0.88+1.58*2)*1 (0.98+0.52*2)*1 (1.12+2.78*2)*6 (0.98+1.88*2)*2 (0.98+1.78*2)*1 (0.98+0.88*2)*2 (0.98+1.20*2)*3 (0.98+2.20*2)*1 (0.68+2.36*2)*1 (1.12+0.68*2)*6 (0.38+0.36*2)*1 (1.50+2.95*2)*1 (1.10+2.80*2)*1 (1.00+1.90*2)*1 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*0.50	m			
				48.620	
				8.300	
				4.140	
				4.040	
				2.020	
				40.080	
				9.480	
				4.540	
				5.480	
				10.140	
				5.380	
				5.400	
				14.880	
				1.100	
				7.400	
				6.700	
				4.800	
				=====	
				182.500	
			m	91.250	
				RAZEM	91.250
10 KNR 19-01 d.2 0809-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer. 25 cm poz.9A*0.20	m ²			
		m ²		36.500	
				RAZEM	36.500
11 KNR 19-01 d.2 0538-06	Wykonanie i montaż podokienników o szer. do 25 cm z blachy cynkowej 1.00*11 0.75*2 1.00*1 0.90*1 1.00*1 1.15*6 1.00*2 1.00*1 1.002 1.00*3 1.00*1 0.90*1 1.15*6 0.40*1 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*0.25	m ²			
				11.000	
				1.500	
				1.000	
				0.900	
				1.000	
				6.900	
				2.000	
				1.000	
				1.002	
				3.000	
				1.000	
				0.900	
				6.900	
				0.400	
				=====	
				38.502	
			m ²	9.626	
				RAZEM	9.626
12 KNR 19-01 d.2 0345-07	Osadzenie podokienników o dł. do 1,5 m - podokieniki z konglomeratu 11+2+1+1+1+6+2+1+2+3+1+1+6+1	szt.			
		szt.		39.000	
				RAZEM	39.000