

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wirów, budynek dawnej plebanii w Zespole Klasztornym, 1883 rok - Renowacja					
1		Elewacja i prace zewnętrzne			
1.1		Poszycie drewniane ścian			
1 d.1.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m (13.89+3.14+1.80+10.20+3.50+2.50+4.90+2.50+1.00+10.00+2.70+3.35)*4.50	m ² m ²	267.660	
				RAZEM	267.660
2 d.1.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 1.70*1.10*6 1.70*(0.60+1.10+1.10) 0.70*1.10 0.70*0.50 2.00*1.80 0.75*1.10 0.70*1.00 1.10*1.70 1.80*1.90	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	11.220 4.760 0.770 0.350 3.600 0.825 0.700 1.870 3.420	
				RAZEM	27.515
3 d.1.1	TZKNBK VII -150	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem warstwy za- grzybionej przy zast.szczotek stalowych 3.30*(9.40+10.15+3.50+1.00+9.96) 9.40*2.50*0.50*2 0.85*1.80+2.80*2.70+3.30*3.15+1.60*1.05+2.40*0.35+1.00*2.50+0.35*2.40+ (0.90+0.90)*0.65 3.10*0.35 A (suma częściowa) -40.833 <-poz.4>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	112.233 23.500 26.515 1.085 163.333 -40.833	
				RAZEM	122.500
4 d.1.1	TZKNBK V - 232	Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek.Ściany z desek i płyt wiórowo-cementowych lub sklejk - rozbiorka skorodowanych desek, przyjęto 25% poszycia ścian poz.3A*0.25	m ² m ²	40.833	
				RAZEM	40.833
5 d.1.1	TZKNBK V - 147	Szalowanie karnesówką o grub desek 32 mm - uzupełnienie deskowania ścian poz.4	m ² m ²	40.833	
				RAZEM	40.833
6 d.1.1	TZKNBK XV 0432-01 analogia	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni - uzupełnienie drobnych ubytków w poszyciu drewnianym ścian 4.50	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
7 d.1.1	TZKNBK XX 1502-03	Listwy ozdobne pod okapem dachu - oczyszczenie i przygotowanie do malo- wania 10.00*2+13.75*2	m m	47.500	
				RAZEM	47.500
8 d.1.1	TZKNBK XX 1502-07	Listwy ozdobne przy oknach - oczyszczenie i przygotowanie do malowania (1.80*2+1.50*2)*3	m m	19.800	
				RAZEM	19.800
9 d.1.1	TZKNBK VII -335	Impregnacja ogniochronna i owadobójcza materiałów drewnianych przez dwu- krotne powlekanie poz.3A poz.7*0.10 poz.8*0.45	m ² m ² m ²	163.333 4.750 8.910	
				RAZEM	176.993
10 d.1.1	TZKNBK XX 3001-02	Gruntowanie płaszczyzn lub drzwi poz.9	m ² m ²	176.993	
				RAZEM	176.993
11 d.1.1	TZKNBK XV 0438-01	Pomalowanie ścianek drewnianych - pierwszy raz poz.9	m ² m ²	176.993	
				RAZEM	176.993
12 d.1.1	TZKNBK XV 0438-02	Pomalowanie ścianek drewnianych - drugi raz poz.9	m ² m ²	176.993	
				RAZEM	176.993
1.2		Odprowadzenie wody od budynku			
13 d.1.2	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe - przedłużenie odpływów rur spustowych 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-01 d.1.2 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV) - formowanie nasypu i wykonanie spadków od budynku 0.15*1.50*(15.95*2+14.00*2)	m ³ m ³	13.478	
				RAZEM	13.478
15	KNR 2-01 d.1.2 0237-02	Zagęszczanie nasypów walcami ciągnionymi; grunt spoisty kat. III-IV poz.14	m ³ m ³	13.478	
				RAZEM	13.478
1.3		Fundamenty			
16	KNR 19-01 d.1.3 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej 9.66+12.99+8.34+12.70+1.60	m ² m ²	45.290	
				RAZEM	45.290
17	KNR 19-01 d.1.3 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km poz.16*0.035	m ³ m ³	1.585	
				RAZEM	1.585
18	KNR 19-01 d.1.3 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 18 poz.17	m ³ m ³	1.585	
				RAZEM	1.585
19	KNR 19-01 d.1.3 0312-01	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1/2 cegły w murach - szycie ścian fundamentów kotwami spiralnymi 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
20	TZKNBK VII d.1.3 -232	Oczyszczanie ścian szcztokami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych poz.16	m ² m ²	45.290	
				RAZEM	45.290
21	TZKNBK VIII d.1.3 02-60	Tynk zewn.szlachet.gładzony z wyk.podkładu i wierzch.warstwy z zapr.szlachet.z przyg.zapr.na ścianach płaskich poz.16	m ² m ²	45.290	
				RAZEM	45.290
22	ZKNR C-2 d.1.3 0203-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach poz.16	m ² m ²	45.290	
				RAZEM	45.290
23	NNRNKB d.1.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.16	m ² m ²	45.290	
				RAZEM	45.290
24	KNR 19-01 d.1.3 1302-02	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową poz.16	m ² m ²	45.290	
				RAZEM	45.290
1.4		Stolarka i okiennice			
1.4.1		Stolarka			
25	TZKNBK XX d.1.4 2401-02 .1	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie 120	szt. szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
26	TZKNBK XV d.1.4 0430-01 .1	Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie 1.70*1.10*6 1.70*(0.60+1.10+1.10) 0.70*1.10 0.70*0.50 2.00*1.80 0.75*1.10 0.70*1.00 1.10*1.70 1.80*1.90	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	11.220 4.760 0.770 0.350 3.600 0.825 0.700 1.870 3.420	
				RAZEM	27.515
27	TZKNBK XV d.1.4 0431-01 .1	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem poz.26	m ² m ²	27.515	
				RAZEM	27.515
28	TZKNBK XV d.1.4 0432-01 .1	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.26	m ² m ²	27.515	
				RAZEM	27.515

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	TZKNBK XV d.1.4 0433-01 .1	Przygotowanie stolarki pod malowanie poz.26	m ² m ²	 27.515	 27.515
				RAZEM	27.515
30	TZKNBK XV d.1.4 0434-01 .1	Zagruntowanie drewna poz.26	m ² m ²	 27.515	 27.515
				RAZEM	27.515
31	TZKNBK XV d.1.4 0437-01 .1	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz poz.26	m ² m ²	 27.515	 27.515
				RAZEM	27.515
32	TZKNBK XV d.1.4 0437-02 .1	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz poz.26	m ² m ²	 27.515	 27.515
				RAZEM	27.515
1.4.2		Okiennice			
33	TZKNBK VII d.1.4 -150 .2	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem warstwy za- grzybionej przy zast.szczotek stalowych 1.90*0.60*2*9 1.90*0.60*2 0 0 A (suma częściowa) -poz.34	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 20.520 2.280 0.000 0.000 ----- 22.800 -5.700	 22.800
				RAZEM	22.800
34	TZKNBK V - d.1.4 232 .2	Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek. Ściany z desek i płyt wiórowo-cementowych lub sklejki - rozbiorka skorodowanych desek, przyjęto 25% poszycia ścian poz.33A*0.25	m ² m ²	 5.700	 5.700
				RAZEM	5.700
35	TZKNBK V - d.1.4 147 .2	Szalowanie karnesówką o grub desek 32 mm - uzupełnienie deskowania ścian poz.34	m ² m ²	 5.700	 5.700
				RAZEM	5.700
36	TZKNBK XV d.1.4 0432-01 .2 analogia	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni - uzupełnienie drobnych ubytków 4.50	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
37	TZKNBK VII d.1.4 -335 .2	Impregnacja ogniochronna i owadobójcza materiałów drewnianych przez dwu- krotne powlekanie poz.33A	m ² m ²	 22.800	 22.800
				RAZEM	22.800
38	TZKNBK XX d.1.4 3001-02 .2	Gruntowanie płaszczyzn lub drzwi poz.37	m ² m ²	 22.800	 22.800
				RAZEM	22.800
39	TZKNBK XV d.1.4 0438-01 .2	Pomalowanie ścianek drewnianych - pierwszy raz poz.37	m ² m ²	 22.800	 22.800
				RAZEM	22.800
40	TZKNBK XV d.1.4 0438-02 .2	Pomalowanie ścianek drewnianych - drugi raz poz.37	m ² m ²	 22.800	 22.800
				RAZEM	22.800
1.5		Komin ponad dachem			
41	KNR 4-01 d.1.5 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.60*0.35*4	m ² m ²	 0.840	 0.840
				RAZEM	0.840
42	KNR 19-01 d.1.5 0538-09	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy cynko- wej przy dachu krytym blachą poz.41	m ² m ²	 0.840	 0.840
				RAZEM	0.840

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.54	m ²	106.195	
				RAZEM	106.195
57 d.2.1 .1	TZKNBK XV 0438-02	Pomalowanie struganych podłóg - drugi raz	m ²		
		poz.54	m ²	106.195	
				RAZEM	106.195
2.1.2		Cementowa			
58 d.2.1 .2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2.62*3.14 1.70*2.93 2.50*4.90 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*0.10	m ³	8.227 4.981 12.250 =====	
			m ³	25.458 2.546	
				RAZEM	2.546
59 d.2.1 .2	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
		poz.58	m ³	2.546	
				RAZEM	2.546
60 d.2.1 .2	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		poz.59	m ³	2.546	
				RAZEM	2.546
61 d.2.1 .2	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 18 poz.59	m ³		
			m ³	2.546	
				RAZEM	2.546
62 d.2.1 .2	KNR 19-01 0904-02	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm	m ²		
		poz.58A	m ²	25.458	
				RAZEM	25.458
63 d.2.1 .2	KNR 19-01 0904-03	Posadzki cementowe z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 7.5 poz.62	m ²		
			m ²	25.458	
				RAZEM	25.458
64 d.2.1 .2	KNR 19-01 0904-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.62	m ²	25.458	
				RAZEM	25.458
65 d.2.1 .2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.62	m ²	25.458	
				RAZEM	25.458
66 d.2.1 .2	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki w cenie do 60zł/m ² netto poz.62	m ²		
			m ²	25.458	
				RAZEM	25.458
2.2		Drzwi wewnętrzne			
67 d.2.3	TZKNBK XV 0430-01	Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie 0.90*2.20*5+0.60*1.77+0.75*1.95*3+2.64*2.50+1.25*2.502 A (obliczenia pomocnicze) 2 strony poz.A*2	m ²	25.077 =====	
			m ²	25.077 50.154	
				RAZEM	50.154
68 d.2.3	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m ²		
		poz.83	m ²	50.154	
				RAZEM	50.154
69 d.2.3	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.83	m ²	50.154	
				RAZEM	50.154
70 d.2.3	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie	m ²		
		poz.83	m ²	50.154	
				RAZEM	50.154
71 d.2.3	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna	m ²		
		poz.83	m ²	50.154	
				RAZEM	50.154

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.2.3	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz poz.83	m ² m ²	50.154	
				RAZEM	50.154
73 d.2.3	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz poz.83	m ² m ²	50.154	
				RAZEM	50.154
2.3		Więźba dachowa			
74 d.2.4	TZKNBK VII -150	Oczyszczanie elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrybionej przy zast.szczotek stalowych 245.00	m ² m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
75 d.2.4	TZKNBK VII -335	Impregnacja ogniochronna i owadobójcza materiałów drewnianych przez dwukrotne powlekanie poz.90	m ² m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
2.4		Instalacja elektryczna			
2.4.1		Prace przygotowawcze / rozbiórkowe			
76 d.2.6 .1	KNR 4-03 1116-01	Demontaż przewodów 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
77 d.2.6 .1	KNR 4-03 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 35	szt. szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
78 d.2.6 .1	KNR 4-03 1124-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
79 d.2.6 .1	KNR 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
80 d.2.6 .1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
2.4.2		Montaż nowej instalacji elektrycznej			
81 d.2.6 .2	KNNR 5 0404-06	Obudowy o powierzchni do 0.2 m ² - rozdzielnica elektryczna wraz z wyposażeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.2.6 .2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe <i>Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x2,5 mm², 750</i> 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
83 d.2.6 .2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe <i>Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x1,5 mm², 750</i> 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
84 d.2.6 .2	KNNR 5 0302-04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach 50	szt. V szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
85 d.2.6 .2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 13	szt. V szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
86 d.2.6 .2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 35	szt. szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
87 d.2.6 .2	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane 16	kpl. kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.2.6 .2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 10	pomiar pomiar	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
89 d.2.6 .2	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 10	pomiar pomiar	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
90 d.2.6 .2	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) 10	prób. prób.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000